

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza znajdującego się na pierwszym piętrze obok rentgena.  
INWESTOR : ZOZ Szpital w Busku Zdroju  
ADRES INWESTORA : Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 67  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Klepacz

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakikolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiałów wykończeniowych z Inwestorem i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty. Materiały wykończeniowe muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont korytarza znajdującego się na pierwszym piętrze obok rentgena.</b>					
1		<b>Pomieszczenia</b>			
1.1		<b>Korytarz 1 - Ściany i Sufit</b>			
1.1.1					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg papierem	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01				
.1	analogia	180.5+<korytarz przy klatce schodowej>56.07+ <schody na klatce z rehabilitacji do korytarza prowadzącego do pracowni RTG>3.75*1.6+2.17*3.15	m <sup>2</sup>	249.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.406</b>
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1202-09				
.1		poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>	562.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.096</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-02				
.1		Krotność = 2 2.45*2*2.57+22*2.57*2+5.7*2*2.57+1.55*2*2.57-7*0.9*2.05<drzwi> 12.55*2.57-<drzwi>1.1*2.05*2-0.7*2.05-0.8*2.05-0.7*2.05+7.17*2.57+7.38*2.57-<drzwi>0.8*2.05-2.19*2.56+5.24*2.54-<drzwi>1.8*2.1+2.57*3.18-<drzwi>0.7*2*2.05-1*3.18+2.22*2.57-2.1*1.28*2+3.3*2.57+2.36*2.57+<przy windzie >3.15*2*3.128+3.23*3.126-<okno>2.14*3.126 <klatka schodowa z rehabilitacji do RTG>1.68*(4.81-1.2)+2*(2.99*4.7+2*4.7+0.5*1.42*4.7)	m <sup>2</sup>	150.023	
			m <sup>2</sup>	103.022	
			m <sup>2</sup>	59.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.690</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-01				
.1		Krotność = 2 poz.1	m <sup>2</sup>	249.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.406</b>
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0713-02				
.1	analogia	poz.1+poz.3	m <sup>2</sup>	562.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.096</b>
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2009-01				
.1		Krotność = 2 poz.3	m <sup>2</sup>	312.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>312.690</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1505-01				
.1		poz.3+poz.1	m <sup>2</sup>	562.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.096</b>
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2009-03				
.1		Krotność = 2 poz.1	m <sup>2</sup>	249.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.406</b>
9	KNR 4-01	Lakierowanie 2-krotne tynków ścian uprzednio malowanych. Lakierowanie tynków - lamperii (do wysokości 2,05 m).	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1208-01				
.1	analogia	Krotność = 2 45.16*2*2.05-(1.1+1.1+2.88-0.9*5+1.3+2.2+1.2+1.2+0.8+0.9+1.1+1.1+0.9+0.9+1.2+1.7)*2.05<drzwi> 12.55*2.05-<drzwi>1.1*2.05*2-0.7*2.05-0.8*2.05-0.7*2.05+7.17*2.05+7.38*2.05-<drzwi>0.8*2.05-2.19*2.05+5.24*2.05-<drzwi>1.8*2.1+2.05*3.18-<drzwi>0.7*2*2.05-1*3.18+2.22*2.05-2.1*1.28*2+3.3*2.05+2.36*2.05 1.5*4.7*2	m <sup>2</sup>	154.242	
			m <sup>2</sup>	58.615	
			m <sup>2</sup>	14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.957</b>
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
d.1.1	1212-27				
.1		Krotność = 2 2*3.5+2*0.8+3.13*2	m	14.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.860</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1.1	1212-23				
.1		0.7	m	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1 .1	KNR 9-24 0208-04	Montaż odbojnic narożnych o wym .70 mm x 70 mm gr. 10 mm .Odbojnica narożna narożnik doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.  Konstrukcja została stworzona poprzez połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC. Dzięki temu narożnik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczając ścianę. Krotność = 2 15*1.5	m   m	   22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
13 d.1.1 .1	KNR 4-02 0501-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 25-32 mm  Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	mssc.  m mssc.	   2.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.1.1 .1	KNR 4-02 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego płytowego bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczonego do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych wraz z kompletem zaworów i głowicą termostatyczną. 1+1	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15 d.1.1 .1	kalk. własna	Utrudnienia związane z prowadzeniem prac na obiekcie czynnym  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1.1 .1	kalk. własna	Demontaż oraz ponowny montaż poręczy, tabliczek, sztyldów etc.  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1.1 .1	KNR 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych - pochyty ścienne na schodach  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18 d.1.1 .1	KNR 2-02 1504-03	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową parapetu z dwukrotnym szpachlowaniem  2.5*0.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
19 d.1.1 .1	KNR 2-02 1605-01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3.3 m - ekstrapolacja  3.75*1.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
20 d.1.1 .1	KNR 2-02 1605-05/06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 3.3 m - ekstrapolacja  1.68*(4.81-1.2)+2*(2.99*4.7+2*4.7+0.5*1.42*4.7)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.645</b>

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont korytarza znajdującego się na pierwszym piętrze obok rentgena.</b>						
1		<b>Pomieszczenia</b>				
1.1		<b>Korytarz 1 - Ściany i Sufit</b>				
1.1.1						
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1.1 analogia	Zabezpieczenie podłóg papierem	m <sup>2</sup>	249.406	0.000	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1. 1202-09 1.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	562.096	0.000	0.00
3	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m <sup>2</sup>	312.690	0.000	0.00
4	NNRNKB 202 d.1. 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>	249.406	0.000	0.00
5	KNR 4-01 0713- d.1. 02 1.1 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby.	m <sup>2</sup>	562.096	0.000	0.00
6	KNR 2-02 2009- d.1. 01 1.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym Krotność = 2	m <sup>2</sup>	312.690	0.000	0.00
7	KNR 2-02 1505- d.1. 01 1.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	562.096	0.000	0.00
8	KNR 2-02 2009- d.1. 03 1.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym Krotność = 2	m <sup>2</sup>	249.406	0.000	0.00
9	KNR 4-01 1208- d.1. 01 1.1 analogia	Lakierowanie 2-krotne tynków ścian uprzednio malowanych. Lakierowanie tynków - lamperii (do wysokości 2,05 m). Krotność = 2	m <sup>2</sup>	226.957	0.000	0.00
10	KNR 4-01 1212- d.1. 27 1.1	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm Krotność = 2	m	14.860	0.000	0.00
11	KNR 4-01 1212- d.1. 23 1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m	0.700	0.000	0.00
12	KNR 9-24 0208- d.1. 04 1.1	Montaż odbojnic narożnych o wym .70 mm x 70 mm gr. 10 mm .Odbojnica narożna narożnik doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.  Konstrukcja została stworzona poprzez połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC. Dzięki temu narożnik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczając ścianę. Krotność = 2	m	22.500	0.000	0.00
13	KNR 4-02 0501- d.1. 02 1.1	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 25-32 mm	msc.	2.000	0.000	0.00
14	KNR 4-02 0516- d.1. 04 1.1	Wymiana grzejnika stalowego płytowego bez elementów konwekcyjnych i osłon, przeznaczonego do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych wraz z kompletem zaworów i głowicą termostatyczną.	kpl.	2.000	0.000	0.00
15	d.1. kalk. własna 1.1	Utrudnienia związane z prowadzeniem prac na obiekcie czynnym	kpl.	1.000	0.000	0.00
16	d.1. kalk. własna 1.1	Demontaż oraz ponowny montaż poręczy, tabliczek, sztyków etc.	kpl.	1.000	0.000	0.00
17	KNR 2-02 1510- d.1. 03 1.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych - pochwyty ściennie na schodach	szt.	2.000	0.000	0.00
18	KNR 2-02 1504- d.1. 03 1.1	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową parapetu z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	0.800	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.1. 1.1	KNR 2-02 1605- 01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3.3 m - ekstrapolacja	m <sup>2</sup>	6.300	0.000	0.00
20 d.1. 1.1	KNR 2-02 1605- 05/06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 3.3 m - ekstrapolacja	m <sup>2</sup>	59.645	0.000	0.00
<b>Razem dział: Pomieszczenia</b>						<b>0.00</b>

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
<b>OGÓLEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł