

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Szpital Powiatowy w Busku Zdroju
Adres budowy: ul. Boh. Warszawy 67, 28-130 Busko Zdrój
Obiekt: Remont i przebudowa oddziału - CHIRURGIA
Rodzaj robót: Roboty budowlane.

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	41,40
1. Chirurgia				
2. 1,1*2,0*14+0,9*2,0*3+0,9*2,0*2+0,8*2,0				41,40
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,01
1. Chirurgia				
2. 1,1*2,0*3+0,2*2,05				7,01
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,00
1. Chirurgia				
2. 4,0*3				12,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-07-050	Zerwanie wylewki cementowej cementowej - analogia	m2	12,00
1. 12				12,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	4,47
1. 12*0,08+7,4*0,15+2,4				4,47
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - za dalsze 4 km	m3	4,47
1. 4,47				4,47
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020130-07-020	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt	1,00
1. 1				1,00

2. ROBOTY BUDOWLANE

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2003-03-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - płyta wodoodporna Socieplane wełną mineralną)	m2	34,40
1. Chirurgia				
2. (2,09+2,2+2,1+2,2+2,05+2,2)*3,1-0,9*2,0*3				34,40
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 - ościeżnice drewniane regulowane faktura analogiczna ze skrzydlami drzwiowymi.	szt	6,00
1. Chirurgia				
2. 6				6,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110318-03-050	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 - szt.34 j.w.	m2	77,80

1	2	3	4	5
	1. 41,8+36			77,80
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m ² , szklone, fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe drewniane pełne okleinowane z kratką wentylacyjną, szt.6	m ²	10,80
	1. 0,9*2,0*6			10,80
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,6 m ² , szklone, fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe drewniane pełne okleinowane z kratką wentylacyjną, szt. 1,1*2,0 - szt.17	m ²	37,40
	1. 1,1*2,0*17			37,40
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	68,80
	1. 34,4*2			68,80
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2011-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach	m ²	16,50
	1. 16,5			16,50
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko	m ²	16,50
	1. 16,5			16,50
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm	m ²	16,50
	1. 16,5			16,50
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi .	m ²	16,50
	1. 16,5			16,50
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Izolacje poziome powłokowe - folią płynną	m ²	16,50
	1. 16,5			16,50
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U1130-0101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	16,50
	1. 16,5			16,50
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-121118-03-050	Posadzki z płytek gres gat. I, o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m ²	16,50
	1. 14,2+2,3			16,50
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-05-050	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian i sufitów emulsją unigrunt	m ²	981,90
	1. 166,2+195,3+241,7+186,8+106,6+68,8+16,5			981,90
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-05-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych farbą emulsyjną lateksową - ściany	m ²	68,80
	1.			0,00
	2. 34,4*2			68,80
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	603,20
	1. 166,2+195,3+241,7			603,20
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02I1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową - sufity	m ²	293,40
	1. 186,8+106,6			293,40
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Izolacje pionowe w łazienkach pod płytki - folia płynna	m ²	76,70
	1. 76,70			76,70

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-09-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, h=200cm - na klej metodą kombinowaną (Sanitariaty)	m2	76,70
1. 70,2+6,5				76,70
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510120-01-020	Szafka hydrantowa naścienna	szk	1,00
1. 1				1,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020219-02-090	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	2,00
1. 2				2,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020224-01-020	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej typu "kompakt"	szk	2,00
1. 2				2,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020224-03-020	Wymiana sedesu z tworzywa	szk	2,00
1. 2				2,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020221-03-090	Wymiana brodzika prysznicowego 90/90	kpl	2,00
1. 2				2,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020121-03-020	Wymiana baterii wtryskowej ściiennej, mosiężnej, chromowanej	szk	2,00
1. 2				2,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020121-03-020	Wymiana baterii ściiennej, mosiężnej, natryskowej	szk	2,00
1. 2				2,00