


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 100



- LEGENDA:
- elementy istniejące
 - elementy projektowane
 - wyburzenia
 - docieplenie styropianem gr.15cm

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| P1 | Posadzka na gruncie |
| pos. wg. rzutu 2cm | |
| wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm | |
| folia budowlana | |
| styropian ekstrudowany gr. 12 cm | |
| izolacja przeciwwilgociowa | |
| wylewka betonowa gr. 15 cm | |
| pasek zagęszczony gr. 15cm | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| P2 | Strop |
| pustka powietrzna | |
| folia budowlana | |
| wełna mineralna gr. 20 cm | |
| strop żelbetowy gr. 14cm | |
| tynk gipsowy gr. 1cm | |

| | |
|---|-------------|
| P3 | Dach |
| blachodachówka | |
| łaty i kontrłaty | |
| folia dachowa | |
| konstrukcja dachu: krokwie 5x10cm | |
| wsparte na płatwiach i murlatach 10x10cm, | |

| | |
|--|----------------------------|
| S1 | Ściana fundamentowa |
| grunt | |
| folia kubelkowa | |
| styropian fundamentowy gr. 12cm | |
| papa termozgrzewalna | |
| ściana fundamentowa z bloczków bet. gr. 25cm | |
| papa termozgrzewalna | |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| S2 | Ściana zewnętrzna |
| tynk cienkowarstwowy | |
| styropian gr. 15 cm | |
| Ściana z pustaka POROTHERM / | |
| podciąg żelbetowy gr. 25cm | |
| tynk gipsowy gr. 1,5 cm | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <div>MT</div> <div>PROJEKT</div> | <div>Grzegorz Makowski</div> <div>28-100 Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 2 tel. 505 830 433</div> | | <div>INWESTOR:</div> <div>Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju</div> <div>ul.Bohaterów Warszawy 67, 28 - 100 Busko-Zdrój</div> | |
| | <div>Imię i nazwisko / Upr.</div> | | <div>PODPIS:</div> | <div>OBIEKT:</div> <div>Przebudowa i rozbudowa budynku oddziału</div> <div>chorób zakaźnych o dźwig osobowy i przedsionek</div> <div>wejściowy od strony północnej w celu</div> <div>dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno</div> <div>epidemiologicznymi w związku z COVID-19.</div> |
| | <div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div>mgr inż. arch. Grzegorz Makowski</div> <div>Upr. 10/PKOKK/2012</div> | | | |
| | <div>SPRAWDZIŁ:</div> <div>mgr inż. arch. Marcin Dalmata</div> <div>Upr. 10/PKOKK/2013</div> | | | |
| | | | | |
| | | <div>ADRES:</div> <div>dz. nr. ew. 26/22,</div> <div>ul.Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój</div> | | |
| <div>DATA:</div> <div>01. 2022 r.</div> | | <div>TYTUŁ RYSUNKU:</div> <div>PRZEKRÓJ A-A</div> | <div>SKALA:</div> <div>1:100</div> | <div>NR RYS:</div> <div>03</div> |

OBIEKT:
Przebudowa i rozbudowa budynku oddziału chorób zakaźnych o dźwig osobowy i przedsiónek wejściowy od strony północnej w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno epidemiologicznymi w związku z COVID-19.

ADRES:
dz. nr. ew. 26/22,
ul.Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko - Zdrój